

Ferrara, 20 novembre 2017

**Al Consigliere  
del Gruppo FI  
Sig. Matteo Fornasini**

**p.c. all'Ufficio del Presidente del Consiglio  
al Segretario Generale  
all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco  
all'Ufficio Assistenza Organi  
all'Ufficio Stampa**

**LL.SS.**

**Oggetto: risposta all'interpellanza P.G. 135097/2017 del Consigliere Fornasini Gruppo Consiliare FI in merito alla situazione del viadotto di via Bonzagni.**

*Gentile Consigliere,*

*in merito all'interpellanza in oggetto sentito il Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico si comunica quanto segue:*

*il viadotto di via Bonzagni è da tempo monitorato dai Tecnici preposti del competente Servizio, dal mese di ottobre 2017 sono iniziati i lavori di somma urgenza di "disgaggio" dei piloni che prevedono in tempi brevi la rimozione del calcestruzzo deteriorato per eliminare eventuali stati di pericolo, questo intervento si è reso necessario, in via del tutto precauzionale, per evitare la caduta di parti o frammenti di calcestruzzo soggetti al rischio di distacco e quindi per salvaguardare persone o cose;*

*terminata questa prima fase, si procederà con l'applicazione di una vernice passivante che aumenterà la resistenza alla corrosione e quindi contribuirà a rallentare o impedire completamente la corrosione del materiale ferroso congelando la situazione di degrado; mentre il prossimo anno sarà ripristinata la sezione iniziale con un "rinzaffo aggrappante", trattasi di strato d'intonaco che presenta le più elevate resistenze a sollecitazioni fisiche.*

*Di seguito, per maggiore informazione, sono riportati gli interventi eseguiti negli ultimi anni dall'Amministrazione Comunale, oltre a quelli in corso:*

**Ottobre 2014** – rifacimento giunti di dilatazione del viadotto per una spesa di €75.754,10 + IVA (appaltatore: A.T.I. Sintexcal S.p.A. – Rubicondo S.r.l.);

**Maggio 2015** – incarico a Ing. De Fazio (soc. Politecnica) per una spesa di €2.900,00 + IVA: monitoraggio campata viadotto, non rilevati problemi statici ma necessità di ripristino calcestruzzi deteriorati;

**Settembre 2017** – lavori di somma urgenza per rimozione calcestruzzo deteriorato e applicazione anticorrosivi del ferro dell'armatura per un importo di €39.000,00 + IVA.  
Intervento approvato con Delibera di giunta 465/2017 del 26/09/2017 P.G. 113310/2017.  
Appaltatore: Ditta Eurotech – Ferrara;

**Ottobre 2017** – richiesta integrazione finanziamento di €6.500,00 + IVA per maggiori lavori rispetto al preventivo (richiesta inviata il 24/10/2017 P.G. 129882/2017).

*Cordiali saluti.*

*Assessore ai Lavori Pubblici*  
*Dott. Aldo Modonesi*

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Aldo Modonesi, is positioned to the right of the typed name. The signature is fluid and cursive, with a prominent loop at the top.